



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO-BUONARROTI"

P.zza Garibaldi, 36 – Giovinazzo (BA) - Tel./fax: 080 3948850

C. F. 93459250721 - - Cod. mecc. BAIC890007

<http://www.iesgboscobuonarrotigiovinazzo.edu.it>




Pec: baic890007@pec.istruzione.it - e-mail: baic890007@istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

I.C. "San Giovanni Bosco – Buonarroti" – Giovinazzo

Redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Giovinazzo, 25.09.2026

Datore di Lavoro Prof.ssa Francesca Ingrosso 	RSPP Ing. Raffaele Bertucci 
ASPP Ins.te Angela Germinario 	RLS Prof.ssa Anna de Ceglia 

Dichiarazione del Datore di Lavoro

Il presente documento viene redatto dall'I.C. Statale "San Giovanni Bosco - Buonarroti" nella persona del Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) prof.ssa Francesca Ingrosso, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Raffaele Bertucci sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Prof.ssa Anna de Ceglia e l'ASPP ins.te Angela Germinario.

Il presente documento contiene:

1. relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
2. individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
3. indicazione delle priorità di attuazione delle misure;
4. Piani di emergenza ed evacuazione

INDICE

Premessa

1. Introduzione
2. Organizzazione della Sicurezza
3. Descrizione dei Plessi
4. Analisi dei Plessi
5. Valutazione dei Rischi Generali
6. Valutazione dei rischi specifici per plesso
7. Valutazione dei rischi per mansione
8. Organigramma della Sicurezza

PREMESSA

Per la redazione del presente documento si è tenuto conto delle definizioni indicate nell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008 che qui vengono elencate:

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per es.: materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente il potenziale di creare danni;

rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni d'impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore;

valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

luogo di lavoro: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività della Scuola, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche in relazione alla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, ed alla sistemazione dei luoghi di lavoro.

A seguito della valutazione, il datore di lavoro elabora un documento contenente una relazione riguardante i seguenti punti:

- individuazione e valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione;
- stesura di un programma per l'attuazione delle misure ritenute opportune per garantire un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

SEZIONE 1 – INTRODUZIONE

1.1 Finalità del DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta lo strumento fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco – Buonarroti". Il Documento si svilupperà seguendo i punti appresso indicati:

- contesto normativo
- metodologia INAIL
- criteri di valutazione
- analisi dei pericoli
- misure di prevenzione e protezione
- responsabilità dei soggetti coinvolti
- gestione delle emergenze
- monitoraggio e miglioramento continuo

1.2 Metodologia di valutazione

Approfondimento su:

- criteri INAIL
- matrice rischio/probabilità/danno
- analisi dei pericoli specifici per ambiente scolastico
- valutazione rischi per gruppi omogenei
- valutazione rischi per attività
- valutazione rischi per plesso
- criteri di priorità
- misure correttive e preventive
- monitoraggio annuale

La valutazione dei rischi è effettuata secondo il modello **INAIL**, basato su:

- **P = Probabilità**
- **D = Danno**
- **R = Rischio = P × D**

1.2.1 Scala INAIL – Probabilità (P)

Livello	Descrizione	Valore
Improbabile	Evento raro	1
Poco probabile	Evento possibile ma poco frequente	2
Probabile	Evento frequente	3
Molto probabile	Evento molto frequente	4

1.2.2 Scala INAIL – Danno (D)

Livello	Descrizione	Valore
Lieve	Infortunio senza assenza	1
Medio	Infortunio con breve assenza	2
Grave	Infortunio con lunga assenza	3
Gravissimo	Infortunio permanente o morte	4

1.2.3 Matrice del rischio INAIL

Danno ↓ / Probabilità → 1 2 3 4

1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

1.3 Documenti di riferimento

Elenco ampliato:

- D.Lgs. 81/2008
- Accordi Stato-Regioni
- Linee guida INAIL
- Norme UNI EN ISO
- Norme CEI
- D.P.R. 151/2011
- Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015)
- D.M. 02/09/2021
- Piani di evacuazione
- Verbali prove di evacuazione
- Registro antincendio
- Registro formazione

SEZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

2.1 Struttura della Sicurezza dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco – Buonarroti" adotta un modello organizzativo conforme al D.Lgs. 81/2008, basato su una chiara definizione di ruoli, responsabilità e flussi comunicativi.

La struttura della sicurezza comprende:

- Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)
- RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Medico Competente (se previsto)
- Addetti antincendio
- Addetti primo soccorso
- Preposti
- Collaboratori scolastici
- Docenti responsabili di piano e di classe

Questa struttura garantisce un sistema di prevenzione e protezione coerente, efficace e monitorato.

2.2 Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Francesca Ingrosso, è il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

Le sue responsabilità includono:

- valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR
- nomina del RSPP
- designazione degli addetti alle emergenze
- approvazione del Piano di Emergenza
- vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza
- promozione della cultura della prevenzione

2.3 RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Raffaele Bertucci, RSPP supporta il Datore di Lavoro nella gestione della sicurezza. Compiti principali:

- individuazione dei fattori di rischio
- elaborazione delle misure preventive e protettive
- redazione e aggiornamento del DVR
- collaborazione alla formazione del personale
- sopralluoghi periodici nei plessi
- supporto tecnico durante le emergenze
- verifica dell'efficacia delle misure adottate

2.4 RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Prof.ssa Anna de Ceglia Ruolo fondamentale di collegamento tra lavoratori e dirigenza. Compiti:

- partecipazione alla riunione periodica sulla sicurezza
- consultazione preventiva su DVR e misure di prevenzione
- segnalazione criticità
- promozione della cultura della sicurezza
- verifica dell'applicazione delle procedure

2.5 Medico Competente

Figura attivata solo se ricorre l'obbligo della Sorveglianza Sanitaria, in base ai rischi specifici. Compiti:

- sorveglianza sanitaria
- giudizi di idoneità
- collaborazione alla valutazione dei rischi
- partecipazione alla riunione periodica

2.6 Addetti Antincendio

Personale formato secondo D.M. 2/9/2021. Compiti:

- gestione delle emergenze incendio
- attivazione allarmi
- supporto all'evacuazione
- controllo estintori e idranti
- segnalazione anomalie

2.7 Addetti al Primo Soccorso

Formati secondo D.M. 388/2003. Compiti:

- intervento immediato in caso di malore o infortunio
- gestione del materiale di primo soccorso
- compilazione schede infortunio
- supporto nelle emergenze complesse

2.8 Preposti

I docenti responsabili di plesso assumono funzioni di preposto.

Compiti:

- vigilanza quotidiana sugli ambienti
- segnalazione immediata di rischi
- controllo accessi

2.9 Collaboratori Scolastici

Ruolo operativo essenziale.

Compiti:

- controllo corridoi, ingressi, uscite
- segnalazione guasti e pericoli
- supporto nelle emergenze
- verifica quotidiana delle condizioni di sicurezza
- controllo in fase di evacuazione

2.10 Docenti

Compiti:

- vigilanza sugli studenti
- applicazione delle procedure di emergenza
- gestione dell'evacuazione della classe
- segnalazione rischi e criticità

2.11 Consistenza numerica

Categoria	Numero
Docenti	90
Collaboratori scolastici	25
Assistenti amministrativi	5
DSGA	1
Dirigente scolastico	1
Totale personale	122

2.12 Popolazione scolastica

La popolazione scolastica è un elemento fondamentale nella valutazione dei rischi, in particolare per:

- affollamento dei plessi
- gestione delle emergenze
- dimensionamento delle vie di esodo
- dotazioni antincendio

2.12.1 Numero alunni per ordine scolastico

Ordine scolastico	Numero alunni
Infanzia	154
Primaria	401
Secondaria I grado	200
Totale alunni	755

2.12.2 Alunni con disabilità

La presenza di alunni con disabilità richiede:

- procedure di evacuazione dedicate
- personale di supporto
- ausili specifici
- percorsi accessibili

Numero alunni con disabilità: **36**

2.13 Riunione Periodica sulla Sicurezza

Si svolge almeno una volta l'anno, come da art. 35 del D. Lgs. 81/08.

Partecipano:

- Datore di Lavoro
- RSPP
- RLS
- Medico Competente (se previsto)

Contenuti:

- analisi infortuni
- aggiornamento DVR
- verifica misure adottate
- pianificazione formazione
- aggiornamento piano di emergenza

2.14 Comunicazione Interna della Sicurezza

L'Istituto utilizza:

- circolari interne
- registro antincendio
- registro primo soccorso
- piattaforma digitale per segnalazioni
- verbali prove di evacuazione

2.15 Formazione, Informazione e Addestramento (Artt. 36, 37 D. Lgs. 81/08)

Programma annuale:

- formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008
- aggiornamento addetti emergenze
- formazione docenti e ATA
- informazione studenti
- informazione su procedure di emergenza e prove di evacuazione

3 — DESCRIZIONE DEI PLESSI

Plessi scolastici dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo è articolato in **5 plessi**, ciascuno con caratteristiche strutturali e impiantistiche differenti.

Elenco plessi

Plesso	Indirizzo	Ordine scolastico	Livelli	Affollamento
San Giovanni Bosco	Piazza Garibaldi	Primaria/Infanzia	2	343
Aldo Moro	Piazza S. Agostino	Primaria	1	146
Buonarroti	Via Framarino	Secondaria	4	234
San Tommaso	Via Mazzini	Infanzia	1	81
Gianni Rodari	Via Tenente De Venuto	Infanzia	1	71

Criticità strutturali rilevate nei plessi

- Infiltrazioni (Bosco, Aldo Moro, San Tommaso)
- Scala esterna con guano (Buonarroti)
- Sirena incendio non funzionante (Rodari)
- Cassetta UNI 45 mancante (Rodari)
- Cassetta UNI 70 VV.F. da sostituire (San Tommaso)
- Palestra senza uscita dedicata (Aldo Moro)

3.1 Plesso “San Giovanni Bosco – Via Dante” – Scuola Primaria - Infanzia (Via Dante)

3.1.1 Ubicazione e contesto

Situato in zona urbana, con accesso diretto da strada pubblica. Area circostante con traffico moderato e marciapiedi ampi, ampia area di pertinenza interna con giardino dal quale si accede alla Palestra coperta.

3.1.2 Struttura dell'edificio

Edificio a due piani, con:

- 14 aule didattiche
- 2 laboratori
- aula insegnanti
- palestra situata nell'ampia area di pertinenza interna
- uffici amministrativi
- servizi igienici
- locale archivio

3.1.3 Impianti

- Impianto elettrico dotato di dichiarazione di conformità
- Illuminazione di emergenza

- Impianto di Riscaldamento a gas metano con generatore di calore da 539,4 kW
- Impianto idrico antincendio con idranti UNI 45 a parete e riserva idrica dedicata
- Estintori a polvere e CO₂
- Segnaletica di sicurezza e di emergenza

3.1.4 Vie di esodo

- 3 percorsi di esodo con relative uscite
- Corridoi di larghezza idonea
- N° 2 punti di raccolta, il primo in cortile interno e il secondo in Piazza Garibaldi

3.1.5 Popolazione scolastica

- Alunni: 300
- Docenti: 42
- Collaboratori scolastici: 4
- Amministrativi: 6

3.1.6 Addetti Antincendio e Primo Soccorso

Tipologia	Nominativi	Compiti
Antincendio	Amoia M.G., Germinario A.	Intervento in caso di incendio; supporto evacuazione.
Primo soccorso	Camporeale M.T., Turturro M.	Assistenza sanitaria; gestione emergenze.

3.1.7 Addetti alla gestione delle evacuazioni

Figura	Nominativi	Compiti
Addetti evacuazione	Docenti; Collaboratori scolastici	Guida alunni; controllo corridoi; assistenza fragili.

3.2 Plesso “Buonarroti” – Scuola Secondaria di Primo Grado

3.2.1 Ubicazione e contesto

Situato in Via Framarino. L'accesso avviene esclusivamente da pubblica via.

3.2.2 Struttura dell'edificio

Edificio a tre piani, con:

- 12 aule didattiche
- laboratorio linguistico (2° piano)
- laboratorio informatico (3° piano)
- auditorium (piano terra)
- palestra interna con uscita su pubblica via
- uffici amministrativi
- servizi igienici su ogni piano
- scala interna principale

- scala di emergenza esterna metallica con:
 - segni di corrosione superficiale
 - guano di colombi
 - rischio scivolamento
 - difficoltà di utilizzo → *criticità rilevante*

3.2.3 Impianti

- Impianto elettrico dotato di dichiarazione di conformità
- Illuminazione di emergenza
- Impianto di riscaldamento centralizzato
- Impianto idrico antincendio con idranti UNI 45 a parete e riserva idrica dedicata
- Estintori a polvere e a CO₂
- Segnaletica di sicurezza e di emergenza

3.2.4 Vie di esodo

- Uscita principale su Via Framarino
- Uscita secondaria dalla palestra
- Scala interna
- Scala esterna di emergenza (criticità)
- Punto di raccolta sulla pubblica via, in area sicura concordata con il Comune

3.2.5 Popolazione scolastica

- Alunni: 200
- Docenti: 31
- Collaboratori scolastici: 3

3.2.6 Addetti antincendio e primo soccorso

Tipologia	Nominativi	Compiti
Antincendio	De Meo M., Maggio M.	Intervento incendio; gestione scale.
Primo soccorso	Di Troilo M., Maggio M.R.,	Assistenza sanitaria.

3.2.7 Addetti evacuazione

Figura	Nominativi	Compiti
Addetti evacuazione	Docenti dei 4 piani; Collaboratori scolastici	Coordinamento multilivello; controllo scale; verifica laboratori.

3.3 Plesso “Aldo Moro” – Scuola Primaria (Unico livello)

3.3.1 Ubicazione e contesto

Situato in zona urbana, con accesso diretto da strada pubblica.

3.3.2 Struttura dell’edificio

Edificio a un livello, con:

- 11 aule
- 2 laboratori
- aula insegnanti
- servizi igienici
- piccolo deposito
- palestra
- locale mensa
- cortile recintato

3.3.3 Impianti

- Impianto elettrico dotato di dichiarazione di conformità
- Illuminazione di emergenza
- Impianto di riscaldamento con generatore di calore alimentato a gas metano
- Impianto idrico antincendio con idranti UNI 45 a parete e riserva idrica dedicata
- Estintori a polvere e a CO₂

3.3.4 Vie di esodo

- N° 2 uscite di sicurezza
- N° 2 punti di raccolta: nel cortile interno e in Piazza S. Agostino

3.3.5 Popolazione scolastica

- Alunni: 120
- Docenti: 23
- Collaboratori scolastici: 3

3.3.6 Addetti antincendio e primo soccorso

Tipologia	Nominativi	Compiti
Antincendio	Minervini A., Spadavecchia M.D.	Intervento incendio; evacuazione piano unico.
Primo soccorso	Lobasso S., Minervini A.	Assistenza sanitaria.

3.3.7 Addetti evacuazione

Figura	Nominativi	Compiti
Addetti evacuazione	Docenti; Collaboratori scolastici	Guida alunni; controllo corridoio principale.

3.4 Plesso “San Tommaso” – Scuola dell’Infanzia

3.4.1 Ubicazione e contesto

Situato in zona residenziale, con area verde interna.

3.4.2 Struttura dell’edificio

Edificio a un livello, con:

- 3 sezioni
- area giochi interna
- servizi igienici
- giardino recintato

3.4.3 Impianti

- Impianto elettrico dotato di certificazione di conformità
- Illuminazione di emergenza
- Impianto di riscaldamento con generatore di calore alimentato a gas metano
- Impianto idrico antincendio con idranti UNI 45 a parete e riserva idrica dedicata, cassetta UNI 70 da sostituire
- Estintori a polvere

3.4.4 Vie di esodo

- 2 uscite di sicurezza
- N° 2 punti di raccolta nel giardino interno e nei giardini prospicienti la struttura

3.4.5 Popolazione scolastica

- Bambini: 70
- Docenti: 9
- Collaboratori scolastici: 2

3.4.4 Addetti antincendio e primo soccorso

Tipologia	Nominativi	Compiti
Antincendio	Colamaria A., Perrulli E.,	Intervento incendio; evacuazione.
Primo soccorso	Saracino C., Serena R.,	Assistenza sanitaria.

3.4.5 Addetti evacuazione

Figura	Nominativi	Compiti
Addetti evacuazione	Docenti; Collaboratori scolastici	Evacuazione bambini; controllo servizi igienici.

3.5 Plesso “Gianni Rodari” – Scuola dell’Infanzia

3.5.1 Ubicazione e contesto

Situato in zona residenziale, con area esterna recintata.

3.5.2 Struttura dell’edificio

Edificio a un livello, con:

- 2 sezioni di scuola dell’infanzia e una sezione “Primavera”
- area giochi interna
- servizi igienici
- deposito
- giardino esterno

3.5.3 Impianti

- Impianto elettrico dotato di dichiarazione di conformità
- Impianto di illuminazione di emergenza
- Impianto di riscaldamento con generatore di calore alimentato a gas metano
- Impianto idrico antincendio con idranti UNI 45 a parete e riserva idrica dedicata
- Estintori a polvere
- Segnaletica conforme

3.5.4 Vie di esodo

- 2 uscite di sicurezza
- Punto di raccolta nel giardino

3.5.5 Popolazione scolastica

- Bambini: 65
- Docenti: 6
- Collaboratori scolastici: 2

3.5.6 Addetti antincendio e primo soccorso

Tipologia	Nominativi	Compiti
Antincendio	Giangregorio M.G., De Michele R.	Intervento incendio; evacuazione.

Tipologia	Nominativi	Compiti
Primo soccorso	Tridente A.M., Dangelico S.	Assistenza sanitaria.

3.5.7 Addetti evacuazione

Figura	Nominativi	Compiti
Addetti evacuazione	Docenti; Collaboratori scolastici	Accompagnamento bambini; controllo spazi comuni.

4 — ANALISI DEI PLESSI

Questa sezione analizza in profondità ogni edificio dell'Istituto, valutando rischi strutturali, impiantistici, organizzativi e comportamentali.

4.1 Metodologia di Analisi dei Plessi

L'analisi è stata condotta secondo:

- Linee guida INAIL
- D.Lgs. 81/2008
- Norme tecniche UNI EN ISO
- Sopralluoghi tecnici periodici
- Segnalazioni del personale ATA e docente
- Verifica documentale degli impianti

Ogni plesso è stato valutato considerando:

- struttura edilizia
- impianti
- vie di esodo
- dotazioni antincendio
- affollamento
- attività svolte
- rischi specifici
- misure di prevenzione e protezione
- criticità riscontrate
- **priorità di intervento**

4.2 Plesso “San Giovanni Bosco”

4.2.1 Rischi strutturali

- Solai e pareti: buone condizioni generali; nessuna fessurazione significativa.
- Infissi: alcuni serramenti presentano difficoltà nell'apertura e nella chiusura, l'Ufficio Tecnico del Comune ha pianificato una serie di interventi per il ripristino completo degli stessi.

- Pavimentazioni: piastrelle in graniglia di marmo, in discreto stato; eventuali piastrelle sollevate necessitano di immediato ripristino.

4.2.2 Rischi impiantistici

- Impianto elettrico: dotato di dichiarazione di conformità; quadri elettrici dotati di idoneo sportello di chiusura.
- Illuminazione di emergenza: funzionante; test semestrale regolare.
- Impianto di riscaldamento è stato soggetto a recente controllo per Verifica periodica da parte di personale INAIL.

4.2.3 Rischio incendio

- Estintori e idranti a parete distribuiti correttamente.
- Assenza di materiali combustibili nei corridoi.
- Deposito materiali di consumo: presenza di eccessive quantità di materiali e di attrezzature non più utilizzate che devono essere dismesse al più presto.

4.2.4 Rischi legati all'affollamento

- Aule con numero di alunni adeguato alle rispettive superfici.
- Corridoi ampi e non ostruiti.
- Punti di raccolta adeguati.

4.2.5 Rischi specifici

- Laboratori: rischio elettrico e microtraumi → DPI disponibili.
- Palestra: rischio urti e cadute → tappeti antitrauma presenti.

4.2.6 Criticità

- Serramenti usurati dei quali è previsto il ripristino da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale
- Deposito materiali di consumo: i materiali e le attrezzature presenti e non più utilizzabili devono essere smaltiti al più presto

4.2.7 Priorità di intervento

1. Eventuale ripristino pavimentazione ove necessario
2. Riparazione infissi e zanzariere
3. Riorganizzazione deposito materiali di consumo
4. Sostituzione vetri frangibili delle cassette idranti a muro.

4.3 Plesso "Buonarroti"

4.3.1 Rischi strutturali

- Edificio in discreto stato di conservazione, nessuna criticità strutturale.
- Scale interne con corrimano; scala esterna di emergenza in discreto stato.

4.3.2 Rischi impiantistici

- Impianto elettrico dotato di certificazione di conformità.
- Illuminazione di emergenza completa.
- Laboratorio informatica: necessaria verifica annuale prese multiple.
- Impianto di riscaldamento con generatore di calore alimentato a gas metano.

4.3.3 Rischio incendio

- Impianto fisso di estinzione incendi con idranti UNI 45 a parete e riserva idrica dedicata.
- Aula magna: rischio affollamento → *richiesta verifica periodica delle vie di esodo*.
- Laboratori: rischio incendio da apparecchiature → estintori CO₂ presenti.

4.3.4 Rischi legati all'affollamento

- Aule con numero di studenti adeguato alle rispettive superfici.
- Scale ampie e ben illuminate.
- Punto di raccolta esterno adeguato.

4.3.5 Rischi specifici

- Laboratorio scienze: rischio chimico minimo → armadietto reagenti conforme.
- Laboratorio lingue: rischio elettrico basso.

4.3.6 Criticità

- Verifica prese laboratorio informatica
- Aula magna: sostituzione plafoniere che non presentano fissaggi sicuri a soffitto

4.3.7 Priorità di intervento

1. Verifica prese laboratorio
2. Controllo vie di esodo aula magna

4.4 Plesso “Aldo Moro” – Scuola Primaria (Un livello)

4.4.1 Rischi strutturali

- Edificio a un solo livello, struttura in muratura in discreto stato di conservazione.
- Pavimentazione in buono stato, con lievi segni di usura nelle aree di transito.
- Infissi in legno: diversi presentano difficoltà di chiusura → *intervento consigliato*.
- Soffitti integri, nessuna infiltrazione attiva.

4.4.2 Rischi impiantistici

- Impianto elettrico dotato di dichiarazione di conformità, quadri protetti dotati di idonei sportelli di chiusura.
- Illuminazione di emergenza presente e funzionante.
- Impianto di riscaldamento con generatore di calore alimentato a gas metano.
- Presenza di estintori a polvere e CO₂.
- Impianto fisso di estinzione incendi con idranti UNI 45 a parete e riserva idrica dedicata.

4.4.3 Rischio incendio

- Vie di esodo ben segnalate.
- Nessun accumulo di materiali combustibili nei corridoi.
- Locale deposito: richiede riordino periodico.

4.4.4 Rischi legati all'affollamento

- Aule con numero di alunni adeguato alle rispettive superfici.
- Corridoi ampi e liberi da ostacoli.
- Punti di raccolta esterno e interno adeguati.

4.4.5 Rischi specifici

- Attività didattiche normali: rischio basso.
- Laboratori: rischio elettrico minimo.

4.4.6 Criticità

- Infissi da registrare.
- Deposito da riorganizzare.

4.4.7 Priorità di intervento

1. Registrazione infissi.

4.5 Plesso “San Tommaso” – Scuola dell’Infanzia (Un livello)

4.5.1 Rischi strutturali

- Edificio a un livello, adatto alla scuola dell’infanzia.
- Infiltrazioni rilevate in un’aula e nel corridoio → *intervento urgente*.
- Pavimentazione in buono stato, antiscivolo.
- Infissi con segni di usura.

4.5.2 Rischi impiantistici

- Impianto elettrico dotato di dichiarazione di conformità.
- Illuminazione di emergenza presente.
- Cassetta UNI 70 da sostituire → *intervento necessario*.

4.5.3 Rischi incendio

- Estintori presenti e verificati.
- Impianto idrico antincendio con idranti UNI 45 a parete e riserva idrica dedicata.
- Vie di esodo adeguate per bambini piccoli.
- Assenza di materiali combustibili nei corridoi.
- Cassetta UNI 70 da sostituire → *intervento necessario*.

4.5.4 Rischi legati all'affollamento

- Aule con numero di bambini adeguato alle rispettive superfici.
- Spazi ampi per attività ludiche.
- Punto di raccolta nel giardino esterno.

4.5.5 Rischi specifici

- Attività ludiche: rischio cadute → tappeti antitrauma presenti.
- Area esterna: rischio microtraumi → pavimentazione regolare.

4.5.6 Criticità

- Infiltrazioni in aula e corridoio.
- Cassetta UNI 70 da sostituire.
- Infissi da verificare.

4.5.7 Priorità di intervento

1. Ripristino infiltrazioni.
2. Sostituzione Cassetta UNI 70.
3. Verifica infissi.

4.6 Plesso “Rodari” – Scuola dell’Infanzia

4.6.1 Rischi strutturali

- Edificio a un livello, struttura in buono stato di conservazione.
- Pavimentazione antiscivolo in buono stato.
- Infissi funzionanti, nessuna criticità rilevante.
- Nessuna infiltrazione attiva.

4.6.2 Rischi impiantistici

- Impianto elettrico certificato.
- Illuminazione di emergenza presente.
- Impianto di riscaldamento funzionante.
- Estintori distribuiti correttamente.
- Impianto fisso di estinzione incendi con idrante a parete UNI 45 e riserva idrica dedicata.

4.6.3 Rischi incendio

- Vie di esodo ben segnalate.
- Ripristino impianto di segnalazione allarme.
- Deposito giochi da mantenere ordinato.
- Sostituire cassetta idrante a muro UNI 45.

4.6.4 Rischi legati all’affollamento

- Aule con numero di bambini adeguato alle rispettive superfici.

- Corridoi ampi e liberi.
- Punto di raccolta esterno adeguato.

4.6.5 Rischi specifici

- Attività ludiche: rischio cadute → tappeti antitrauma presenti.
- Laboratori creativi: rischio minimo.

4.6.6 Criticità

- Nessuna criticità strutturale rilevante.
- Deposito giochi da monitorare.

4.6.7 Priorità di intervento

1. Ripristino Impianto di segnalazione emergenza.
2. Installazione cassetta idrante a muro UNI 45.
3. Monitoraggio deposito giochi.
4. Verifica periodica infissi.

5 — VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALI

La valutazione dei rischi generali riguarda tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco – Buonarroti" e analizza i rischi trasversali presenti in ogni ambiente scolastico, indipendentemente dalle specificità dei singoli edifici.

5.1 Metodologia di Valutazione

La valutazione è stata condotta secondo:

- D.Lgs. 81/2008
- Linee guida INAIL per le scuole
- Norme UNI EN ISO
- Sopralluoghi tecnici nei plessi
- Segnalazioni del personale docente e ATA
- Analisi delle attività svolte
- Verifica delle attrezzature e degli impianti

Per ogni rischio sono stati considerati:

- **Probabilità (P)**
- **Danno (D)**
- **Livello di rischio ($R = P \times D$)**
- **Misure di prevenzione e protezione**
- **Priorità di intervento**

5.2 Rischio Elettrico

Descrizione

Presente in tutti i plessi, legato a:

- prese elettriche
- quadri elettrici
- apparecchiature informatiche
- laboratori
- illuminazione

Valutazione

- Probabilità: Bassa (impianti conformi)
- Danno: Medio
- Livello di rischio: Basso/Medio

Misure attive

- Quadri protetti
- Verifiche periodiche
- Segnaletica di sicurezza

Misure migliorative

- Sostituzione plafoniere datate (San Giovanni Bosco)
- Verifica prese multiple (Buonarroti – laboratorio informatica)
- Sostituzione plafoniere pericolanti (Buonarroti – Aula Magna)

5.3 Rischio Incendio

Descrizione

Rischio presente in tutti i plessi, con variabilità in base alle attività.

Valutazione

- Probabilità: Bassa/Media
- Danno: Alto
- Livello di rischio: Medio

Misure attive

- Controllo periodico funzionalità impianto idrico antincendio
- Estintori distribuiti e revisionati
- Segnaletica di sicurezza e di emergenza idonea e a norma.
- Illuminazione di emergenza
- Formazione addetti antincendio
- Piani di emergenza aggiornati

Criticità

- Scala di emergenza Buonarroti: corrosione + guano → *criticità rilevante*
- Cassetta UNI 70 San Tommaso: da sostituire
- Cassetta UNI 45 Rodari: da installare

Misure migliorative

- Bonifica e ripristino scala Buonarroti
- Sostituzione cassetta UNI 70 San Tommaso
- Installazione cassetta UNI 45 Rodari
- Riorganizzazione depositi materiali

5.4 Rischio Cadute, Urti, Inciampi

Descrizione

Rischio trasversale in tutti i plessi.

Valutazione

- Probabilità: Media
- Danno: Medio
- Livello di rischio: Medio

Criticità rilevate

- Piastrelle sollevate (San Giovanni Bosco)
- Depositi da riorganizzare (Aldo Moro, Rodari)
- Attrezzature sportive voluminose (San Giovanni Bosco – palestra)

Misure attive

- Pavimentazioni antiscivolo
- Tappeti antitrauma nelle scuole dell'infanzia
- Sorveglianza collaboratori scolastici

Misure migliorative

- Ripristino pavimentazioni
- Riorganizzazione depositi
- Verifica periodica attrezzature sportive

5.5 Rischio Affollamento

Descrizione

Rischio legato alla presenza di numerosi studenti.

Valutazione

- Probabilità: Media
- Danno: Medio/Alto
- Livello di rischio: Medio

Situazioni critiche

- Scala esterna Buonarroti con difficoltà di utilizzo a causa della presenza di ingenti quantitativi di guano

Misure attive

- Procedure di evacuazione
- Prove annuali
- Segnaletica chiara

Misure migliorative

- Periodica pulizia della scala di emergenza esterna del Plesso Buonarroti al fine di garantire un utilizzo in sicurezza durante le emergenze

5.6 Rischio Microclimatico

Descrizione

Legato a temperatura, umidità, ventilazione.

Valutazione

- Probabilità: Media
- Danno: Basso
- Livello di rischio: Basso/Medio

Criticità

- Infiltrazioni San Tommaso → *intervento urgente*

Misure attive

- Impianto di riscaldamento funzionante
- Verifiche periodiche

Misure migliorative

- Ripristino infiltrazioni San Tommaso

5.7 Rischio Chimico (Minimo)

Descrizione

Presente solo nei laboratori di scienze.

Valutazione

- Probabilità: Bassa
- Danno: Medio
- Livello di rischio: Basso

Misure attive

- Armadietto reagenti conforme
- Quantità minime di sostanze
- Nessun utilizzo da parte degli studenti senza supervisione

- I prodotti utilizzati per le pulizie devono essere conservati nei loro contenitori originali all'interno di armadi chiusi a chiave.

5.8 Rischio Biologico

Descrizione

Rischio legato a:

- malattie stagionali
- contatto con fluidi biologici in occasione di eventuali spostamenti dei bambini
- pulizia ambienti

Valutazione

- Probabilità: Media
- Danno: Medio
- Livello di rischio: Medio

Misure attive

- Pulizia quotidiana
- Disinfezione periodica
- Procedure primo soccorso

5.9 Rischio Ergonomico

Descrizione

Riguarda docenti, ATA e studenti.

Valutazione

- Probabilità: Media
- Danno: Basso/Medio
- Livello di rischio: Basso/Medio

Misure attive

- Arredi ergonomici
- Postazioni informatiche adeguate

Misure migliorative

- Verifica sedute docenti
- Adeguamento postazioni VDT

5.10 Rischio Psicosociale

Descrizione

Riguarda stress lavoro-correlato.

Valutazione

- Probabilità: Media
- Danno: Medio
- Livello di rischio: Medio

Misure attive

- Riunioni periodiche
- Comunicazione interna
- Supporto del Dirigente Scolastico
- Eventuale valutazione Stress Lavoro correlato con metodologia INAIL

5.11 Metodo di valutazione INAIL

Livello	Descrizione	Valore
Probabilità (P)	Evento improbabile → molto probabile	1–4
Magnitudo (M)	Danno lieve → gravissimo	1–4
Rischio ($R = P \times M$)	1–16	Classificazione INAIL

5.12 Tabella INAIL – Rischi Generali dell'Istituto

Pericolo	Descrizione	P	M	R	Classificazione	Misure di Prevenzione
Cadute e scivolamenti	Pavimenti, scale, superfici	2	2	4	Medio	Segnaletica, manutenzione
Urti e impatti	Arredi, spigoli, porte	2	1	2	Basso	Arredi certificati
Elettrico	Quadri, prese, impianti	1	3	3	Medio	Verifiche periodiche
Incendio	Materiali combustibili	1	4	4	Medio	Formazione, estintori
Microclima	Temperature, ventilazione	2	2	4	Medio	Manutenzione impianti
Affollamento	Aule piene	2	2	4	Medio	Gestione spazi
Stress lavoro correlato	Personale	2	2	4	Medio	Supporto organizzativo

6 — VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PER PLESSO

Questa sezione analizza i rischi specifici presenti in ciascun plesso, oltre ai rischi generali già trattati nel Capitolo 5. Ogni plesso presenta caratteristiche strutturali, impiantistiche e organizzative che determinano rischi peculiari.

Va segnalato che in ogni plesso sono stati installati i misuratori di gas radon al fine di verificare se i valori misurati siano al di sotto dei valori limite di soglia per questo tipo di agente di rischio.

6.1 Plesso “San Giovanni Bosco” – Scuola Primaria

6.1.1 Rischio strutturale

- Piastrelle sollevate nei corridoi → *rischio inciampo*

- Serramenti che non presentano aperture e chiusure corrette → *rischio schiacciamento dita / dispersione termica*

6.1.2 Rischio nelle attività didattiche

- Laboratori: rischio elettrico e microtraumi
- Palestra: rischio urti, cadute, contusioni
- Attività motorie: rischio cadute da corsa o salto

6.1.3 Rischio incendio

- Attrezzature sportive voluminose → *rischio ostruzione vie di esodo*
- Deposito materiali da riorganizzare e da tenere sotto controllo per ridurre al minimo i quantitativi di materiali combustibili presenti (prodotti per la pulizia e prodotti cartacei)

6.1.4 Rischio affollamento

- Necessità di gestione ordinata dell'evacuazione

6.1.5 Misure migliorative

- Ripristino pavimentazione
- Registrazione infissi
- Riorganizzazione deposito palestra

6.1.6 Tabella INAIL – Rischi specifici

Pericolo	Rischio	Misure	DPI	Priorità
Scale interne	Cadute	Illuminazione; corrimano	Nessuno	media
Affollamento	Congestione	Evacuazione per piani	Nessuno	Media
Incendio	Presenza elevata di materiali nel deposito	; controllo quantità di materiali Combustibili	Nessuno	Alta

6.1.7 Valutazione INAIL dei rischi principali

Rischio	P	D	R = P×D	Livello
Incendio	2	3	6	Medio
Cadute	2	2	4	Medio
Elettrico	1	3	3	Basso
Microclima	2	2	4	Medio

6.1.8 Misure di riduzione dei rischi

- Controllo presidi antincendio
- Sorveglianza bambini
- Segnaletica aggiornata

6.2 Plesso “Buonarroti” – Scuola Secondaria di Primo Grado

6.2.1 Rischio strutturale

- Scala di emergenza esterna metallica:
 - Lieve corrosione
 - massiva presenza di guano di colombi
 - rischio scivolamento
 - rischio ostruzione vie di esodo → *criticità grave e prioritaria*

6.2.2 Rischio affollamento

- Aula magna: rischio dovuto a plafoniere non correttamente fissate a soffitto
- Assenza di cortile esterno → evacuazione su pubblica via
- Necessità di coordinamento con Polizia Locale

6.2.3 Rischio nelle attività didattiche

- Laboratorio informatica: rischio elettrico da prese multiple
- Laboratorio lingue: rischio elettrico minimo

6.2.4 Rischio incendio

- Presenza di materiali combustibili nel deposito-archivio

6.2.5 Misure migliorative

- Bonifica e ripristino scala esterna
- Verifica prese laboratorio informatica
- Riduzione materiale combustibile nei locali archivio-deposito

6.2.6 Tabella INAIL – Valutazione dei rischi specifici

Pericolo	Rischio	Misure	DPI	Priorità
Guano di colombi	Biologico + scivolamento	Pulizia; dissuasori	Guanti	Alta
Ossidazione scala	Cedimento locale	Verifica annuale	Nessuno	Media
Incendio	Ustioni/fumi	Estintori; addetti	Nessuno	Alta

6.2.7 PLESSO BUONARROTI – SECONDARIA (4 PIANI)

Rischi principali

Rischio	P	D	R	Livello
Incendio	3	3	9	Medio–Alto
Evacuazione (4 piani)	3	3	9	Medio–Alto
Biologico (guano)	3	2	6	Medio

Strutturale (scala) 2 2 4 Medio

Laboratori 2 3 6 Medio

Misure di riduzione dei rischi

- Bonifica guano (urgente)
- Trattamento anticorrosione
- Controllo presidi antincendio
- Prove evacuazione semestrali

6.3 Plesso “Aldo Moro” – Scuola Primaria (Un livello)

6.3.1 Rischio strutturale

- Infissi con difficoltà di chiusura → *rischio schiacciamento / dispersione termica*
- Pavimentazione con lievi segni di usura
- Alcune plafoniere non risultano essere correttamente fissate a soffitto

6.3.2 Rischio nelle attività didattiche

- Laboratorio: rischio elettrico minimo
- Attività motorie: rischio cadute

6.3.3 Rischio incendio

- Deposito materiali da mantenere ordinato con quantitativi di materiali cartacei da smaltire e tenere sotto controllo
- Estintori correttamente distribuiti
- Impianto idrico antincendio con idranti a muro

6.3.4 Rischio affollamento

- 120 alunni → rischio moderato
- Vie di esodo adeguate

6.3.5 Misure migliorative

- Registrazione infissi
- Provvedere a fissare le plafoniere pericolanti oltre a sostituire corpi illuminanti non più funzionanti

6.3.6 Tabella INAIL – Rischi specifici

Pericolo	Rischio	Misure	DPI	Priorità
Affollamento	Rallentamento esodo	Segnaletica; prove	Nessuno	Media
Incendio	Ustioni/fumi	Estintori; addetti	Nessuno	Media

6.3.7 PLESSO ALDO MORO – PRIMARIA (UN LIVELLO)

Valutazione INAIL

Rischio P D R Livello

Incendio 2 3 6 Medio

Cadute 2 2 4 Medio

Elettrico 1 3 3 Basso

6.3.8 Misure di riduzione dei rischi

- Controllo estintori
- Sorveglianza durante intervalli
- Verifica impianto elettrico

6.4 Plesso “San Tommaso” – Scuola dell’Infanzia

6.4.1 Rischio strutturale

- Infiltrazioni in aula e corridoio → *criticità urgente*
- Infissi usurati

6.4.2 Rischio nelle attività ludiche

- Rischio cadute → tappeti antitrauma presenti
- Rischio urti con arredi bassi

6.4.3 Rischio incendio

- Cassetta UNI 70 da sostituire
- Estintori presenti
- Vie di esodo adeguate ai bambini
- Deposito materiali cartacei da tenere sotto controllo al fine di ridurre il quantitativo di materiali combustibili

6.4.4 Rischio affollamento

- 70 bambini → rischio moderato
- Evacuazione semplice grazie alla struttura a un livello

6.4.5 Misure migliorative

- Ripristino infiltrazioni
- Sostituzione cassetta UNI 70
- Verifica infissi

6.4.6 Tabella INAIL – Rischi specifici

Pericolo	Rischio	Misure	DPI	Priorità
Bambini piccoli	Gestione complessa	Addetti dedicati	Nessuno	Alta
Incendio	Panico	Percorsi brevi	Nessuno	Alta

Plesso San Tommaso – Infanzia

Rischio	Descrizione	P	M	R	Misure
Ingestione oggetti	Giochi piccoli	2	3	6	Sorveglianza
Cadute	Giochi	2	2	4	Sorveglianza
Urti	Arredi	2	1	2	Arredi adeguati

6.4.7 Criticità

- Cassetta UNI 70 (Attacco VV.F.) da sostituire

6.5 Plesso “Gianni Rodari” – Scuola dell’Infanzia

6.5.1 Rischio strutturale

- Nessuna criticità rilevante
- Pavimentazione antiscivolo in buono stato

6.5.2 Rischio nelle attività ludiche

- Rischio cadute → tappeti antitrauma presenti
- Rischio urti con arredi bassi

6.5.3 Rischio incendio

- Deposito giocattoli da mantenere ordinato e da tenere sotto controllo per quanto riguarda altri materiali cartacei presenti
- Estintori presenti
- Manca cassetta idrante a parete UNI 45

6.5.4 Rischio affollamento

- 65 bambini → rischio moderato
- Vie di esodo adeguate

6.5.5 Misure migliorative

- Monitoraggio deposito giochi
- Verifica periodica infissi
- Installazione cassetta idrante a parete UNI 45

6.5.6 Tabella INAIL – Rischi specifici

Pericolo	Rischio	Misure	DPI	Priorità
Bambini piccoli	Evacuazione complessa	Addetti dedicati	Nessuno	Alta
Incendio	Panico	Formazione; segnaletica	Nessuno	Alta

Plesso Gianni Rodari – Infanzia

Rischio	Descrizione	P	M	R	Misure
Cadute	Giochi	2	2	4	Sorveglianza
Urti	Arredi	2	1	2	Arredi adeguati
Microclima	Aule	2	2	4	Manutenzione impianti

6.5.7 Criticità

Cassetta UNI 45 mancante, da installare

7 — VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

La valutazione dei rischi per mansione analizza i rischi specifici legati alle attività svolte dalle diverse figure professionali presenti nell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco – Buonarroti".

Le mansioni considerate sono:

- Dirigente Scolastico
- RSPP
- Docenti
- Collaboratori Scolastici
- Personale Amministrativo (ATA – Uffici)
- Addetti Antincendio
- Addetti Primo Soccorso

7.1 Dirigente Scolastico

Rischi principali

- **Stress lavoro-correlato**
 - gestione emergenze
 - responsabilità organizzative
 - carico decisionale elevato
- **Rischio ergonomico**
 - postura seduta prolungata

- utilizzo PC
- **Rischio elettrico**
 - apparecchiature d'ufficio
- **Rischio biologico**
 - contatto con studenti e personale

Misure di prevenzione

- Programmazione attività
 - Supporto RSPP
 - Postazione ergonomica
 - Pausa attiva ogni 2 ore
 - Procedure di igiene
-

7.2 RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Rischi principali

- **Rischio durante sopralluogo**
 - cadute
 - urti
 - accesso a locali tecnici
- **Rischio elettrico**
 - verifica quadri e impianti
- **Stress lavoro-correlato**
 - gestione criticità
 - responsabilità tecnica
- **Rischio biologico**
 - contatto con ambienti ad alta frequentazione

Misure di prevenzione

- DPI: scarpe antinfortunistiche leggere
 - Accesso sicuro ai locali tecnici
 - Pianificazione sopralluoghi
 - Formazione continua
-

7.3 Docenti

Rischi principali

- **Rischio ergonomico**

- postura in piedi prolungata
- utilizzo PC e LIM
- **Rischio stress lavoro-correlato**
 - gestione classe
 - carico emotivo
- **Rischio infortuni**
 - cadute durante attività motorie
 - microtraumi in laboratorio
- **Rischio biologico**
 - contatto con studenti
- **Rischio incendio**
 - gestione evacuazione classe

Misure di prevenzione

- Formazione sicurezza
 - Procedure di evacuazione
 - Arredi ergonomici
 - Tappeti antitrauma nelle scuole dell'infanzia
 - Segnalazione immediata criticità
-

7.4 Collaboratori Scolastici

Rischi principali

- **Rischio biomeccanico / movimentazione carichi**
 - spostamento materiali
 - apertura/chiusura infissi
- **Rischio scivolamento / inciampo**
 - pulizia pavimenti
 - corridoi affollati
- **Rischio aggressione**
 - gestione accessi
- **Rischio elettrico**
 - utilizzo attrezzature di pulizia
- **Rischio incendio**
 - primo intervento
- **Rischio biologico**

- contatto con superfici contaminate
- contatto con bambini che presentano malattie contagiose

Misure di prevenzione

- DPI: guanti, calzature antiscivolo
 - Formazione antincendio e primo soccorso
 - Procedure pulizia sicura
 - Segnaletica temporanea “pavimento bagnato”
 - Divieto di interventi su impianti elettrici
 - Mascherine FFP2 quando a contatto stretto con alunni
-

7.5 Personale Amministrativo (ATA – Uffici)

Rischi principali

- **Rischio ergonomico**
 - postura seduta prolungata
 - utilizzo PC
- **Rischio elettrico**
 - apparecchiature d'ufficio
- **Rischio stress lavoro-correlato**
 - scadenze amministrative
- **Rischio biologico**
 - contatto con pubblico

Misure di prevenzione

- Postazione ergonomica
 - Pausa attiva ogni 2 ore
 - Illuminazione adeguata
 - Procedure igiene mani
 - Formazione sicurezza
 - Se l'utilizzo del videoterminale supera le 20 ore settimanali il personale deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente (da nominare)
-

7.6 Addetti Antincendio

Rischi principali

- **Rischio incendio**
 - intervento in emergenza

- **Rischio fisico**
 - movimentazione estintori
- **Rischio stress**
 - gestione situazioni critiche

Misure di prevenzione

- Formazione D.M. 2/9/2021
- Addestramento annuale
- Conoscenza vie di esodo
- Verifica periodica estintori

7.7 Addetti Primo Soccorso

Rischi principali

- **Rischio biologico**
 - contatto con fluidi corporei
- **Rischio stress**
 - gestione emergenze sanitarie
- **Rischio fisico**
 - movimentazione infortunati

Misure di prevenzione

- Formazione D.M. 388/2003
- DPI: guanti, mascherina
- Kit primo soccorso aggiornato
- Procedure di intervento

7.8 Rischi per mansione (Tabelle INAIL)

Mansione	Rischio	P M R	Misure
Docenti	Stress	2 2 4	Supporto
Docenti	Cadute	2 2 4	Segnaletica
ATA	Movimentazione carichi	2 2 4	Formazione
ATA	Elettrico	1 3 3	Verifiche
Collaboratori Pulizie		2 2 4	DPI

7.9 Rischi per ambiente (Tabelle INAIL)

Ambiente	Rischio	P	M	R	Misure
Aule	Affollamento	2	2	4	Gestione
Corridoi	Urti	2	1	2	Sorveglianza
Scale	Cadute	2	2	4	Segnaletica
Laboratori	Elettrico	1	3	3	Verifiche
Servizi igienici	Scivolamento	2	2	4	Pulizia

7.10 Rischi trasversali

Rischio	Descrizione	P	M	R	Misure
Incendio	Materiali combustibili	1	4	4	Formazione
Evacuazione	Percorsi	2	2	4	Prove
Primo soccorso	Eventi sanitari	1	3	3	Addetti
Microclima	Temperature	2	2	4	Manutenzione
Elettrico	Impianti	1	3	3	Verifiche

7.11 Misure di Prevenzione e Protezione (Complete)

Categoria	Misura	Applicazione
Tecniche	Dissuasori colombi	Buonarroti
Tecniche	Pulizia straordinaria scala	Buonarroti
Organizzative	Sorveglianza infanzia	San Tommaso, Rodari
Organizzative	Gestione affollamento	Tutti i plessi
Formazione	Antincendio	Addetti specifica come da D.M. 02/09/2021, tutti generale
Formazione	Primo soccorso	Addetti
DPI	Guanti, scarpe	ATA

8 – ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

8.1 Organigramma della Sicurezza a

L'organigramma della sicurezza è definito ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e comprende tutte le figure coinvolte nella gestione della prevenzione e protezione, costituisce l'Allegato n2 di codesto documento.

Figura	Nome	Ruolo	Note
Datore di Lavoro	D.S. Prof.ssa Francesca INGROSSO	Responsabile sicurezza	Coordinamento generale
RSP	Ing. Raffaele Bertucci	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Nomina annuale
RLS	Prof.ssa Anna de Ceglia	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Consultato per DVR
ASPP	Ins. Angela Germinario	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione	Consultato per DVR
Medico Competente	(da nominare)	Sorveglianza sanitaria	Solo se obbligatoria
Addetti Antincendio	Elenco nominativo	Gestione emergenze	Formazione rischio medio
Addetti Primo Soccorso	Elenco nominativo	Interventi sanitari	Formazione DM 388/03
Preposti	Docenti individuati	Vigilanza operativa	Per ogni plesso

Ordine scolastico	Numero alunni
-------------------	---------------

Infanzia	154
----------	-----

Primaria	401
----------	-----

Secondaria I grado	200
--------------------	-----

Totale alunni	755
---------------	-----

PROCEDURE DI EMERGENZA E PIANO DI EVACUAZIONE

I piani di emergenza e di evacuazione, con le relative procedure per le diverse tipologie di emergenza, sono stati redatti per ogni plesso e costituiscono allegati di questo DVR.

VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI AI SENSI DEL D. Lgs. 151/01

La valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è stata redatta e costituisce l'Allegato n. 1 di questo DVR.